

Lieferzeiten in Bestzeit



*Teilweise sofort verfügbar. Sprechen Sie uns an!

Bezugsstation*

- kompakter Baukörper 2,4 m x 3,1 m Stellfläche Außenwand: Anstrich RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL-Wunschton
- Schaltanlage, 3-feldige Alternativgas-Anlage, KKT oder KKL
- 20 kV Messfeld, inkl. ohmscher Spannungsteiler
- Ausführung für max. 1.600 kVA Transformator
- NS-Verteilung bis 2.500 A, inkl. Arbeitsstromauslöser
- Messschrank gemäß TAB E.DIS Netz GmbH
- bis zu 12 Stück NH-Sicherungslastschaltleisten der Größe 2/400 A oder Größe 3/630 A
- Sekundärschrank, inkl. Fernwirkkomponenten, USV, Batterie, inkl. Einbau Gateway
- Inbetriebnahme/Bittest auf der Baustelle

Überschusseinspeisestation*

- kompakter Baukörper 2,4 m x 3,1 m Stellfläche Außenwand: Anstrich RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL-Wunschton
- Schaltanlage; 3-feldige Alternativgas-Anlage, KKT
- 20 kV Messfeld, inkl. ohmscher Spannungsteiler
- Ausführung für max. 1.000 kVA Transformator
- NS-Verteilung mit zwei Leistungsschaltern 1.600 A, optional inkl. Schutzrelais untergeordneter Entkopplungsschutz Erzeugereinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
- Lieferung und Einbau Netzanalysator im Schutzschrank zur Messwerterfassung für Parkregelung, inkl. Kabelumbauwandler
- bis zu 6 Stück NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 2/400 A oder Größe 3/630 A
- Sekundärschrank, inkl. Fernwirkkomponenten, USV, Batterie, inkl. Einbau Gateway
- Inbetriebnahme/Bittest auf der Baustelle

Volleinspeisestation*

- kompakter Baukörper 2,4 m x 3,1 m Stellfläche Außenwand: Anstrich RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL-Wunschton
- Schaltanlage; 3-feldige Alternativgas-Anlage, KT oder KL
- 20 kV Messfeld, inkl. ohmscher Spannungsteiler
- Ausführung für max. 1.600 kVA Transformator
- NS-Verteilung mit zwei Leistungsschaltern 1.600 A, optional inkl. Schutzrelais untergeordneter Entkopplungsschutz Erzeugereinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
- Lieferung und Einbau Netzanalysator im Schutzschrank zur Messwerterfassung für Parkregelung, inkl. Kabelumbauwandler
- bis zu 12 Stück NH-Sicherungslastschaltleisten der Größe 2/400 A oder Größe 3/630 A
- Sekundärschrank, inkl. Fernwirkkomponenten, USV, Batterie, inkl. Einbau Gateway
- Inbetriebnahme/Bittest auf der Baustelle