

SCHUCK 1-Spartenhouseinführung MHP-FLEX zur Abdichtung von Leitungen (Wasser / Strom) von $\varnothing 19\text{mm}$ bis $\varnothing 40,5\text{mm}$ in der Bodenplatte



Die Schuck Modulhouseinführung MHP ist die optimale Lösung für Durchführungen von Stromkabeln und Wasserleitungen bei Gebäuden ohne Keller.

Das flexible Dichtsystem ermöglicht die sichere, werkzeuglose Abdichtung der Leitung in einem großen Durchmesserbereich von $\varnothing 19\text{mm}$ bis $\varnothing 40,5\text{mm}$.

Das aufeinander abgestimmte System aus Rundgewindemantel (MHP), werkseitig verschweißtem und geprüfem Mantelschutzrohr, passendem Wandhalter und Schuck Beto-Fix Plus ermöglicht einen schnellen, sicheren und normkonformen Einbau in der Bodenplatte. Dabei wird der starre Teil im Bereich der Bodenplatte entweder direkt mit dem Beton der Bodenplatte einbetoniert, oder in eine Kernbohrung in der Bodenplatte nachträglich mit Schuck Beto-Fix plus vergossen.

LIEFERUMFANG

1. Flexible Bodenplattendurchführung MHP-FLEX RG66/60 LW3000
2. Wandhalter
3. Fünf Beutel á 2 kg Vergussmörtel Schuck Beto-Fix Plus
4. Messbecher zur sicheren Beimischung der richtigen Wassermenge
5. Abflusssperre Schaumstoff
6. Ausführliche Einbau- und Montageanleitung

EINSATZBEREICH

- Abdichtung von Leitungsdurchführungen in Gebäude
- geeignet für Strom- und Wasserleitungen von \varnothing 19mm bis \varnothing 40,5mm
- auch geeignet für Wärmepumpen-, Pool- und weitere Leitungen
- Millionenfach bewährter Einbau mit Schuck Beto-Fix Plus
- Flexible Ausführung mit werkseitig angeschweißtem und geprüftem Mantelschutzrohr nach DVGW G459-1 und VP601 für Gebäude ohne Keller
- Sichere Einhaltung der Gas- und Wasserdichtheit nach DIN18322 und VP601

TECHNISCHE DATEN

- Segmentdichtung stufenlos auf beliebigen Leitungsdurchmesser zwischen \varnothing 19mm bis \varnothing 40,5mm bauseitig einstellbar
- 10kg Schuck Beto-Fix Plus ergeben ca. 5 Liter Fertigmischung
- Abflusssperre als temporärer Verschluss der Kernbohrung nach unten um unkontrolliertes Abfließen von Schuck Beto-Fix Plus zu vermeiden
- Einfache und kontrollierbare Montage
- werkseitig angeschweißtes und geprüftes Mantelschutzrohr nach DVGW G459-1 und VP601 dicht bis 1 bar, 3 Meter lang
- Gas- und Wasserdicht bis 1 bar
- Anschlussmöglichkeit für bauseitige Leerrohrverbindung D63

PRODUKTVIDEO

[Schuck Modulhauseinführung MHP - YouTube](#)